

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **CAF 10099-LPI-10 "ORDENAMIENTO URBANO EN SECTOR SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CAMPO QUIJANO - SALTA"**.

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Salta, República Argentina, [día y mes] de 20...

Planilla de Cotización

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ U	\$ Subit	\$ It	% It	\$ Rubr
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red							
A.2.1	Conexión de agua - Núcleos húmedos							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	72,00					
A.3 A	Sistema de Desagües Cloacales							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	7.620,00					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	1.000,96					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	4.352,00					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	600,00					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	290,80					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	59,00					
A.3.2.23	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U	4,00					
A.3.5	Cruces de cañerías							
A.3.5.10	Cruce de Canal según plano de detalles	U	1,00					
A.3 B	Sistema de Desagües Cloacales - DESAGÜE PLANTA TRAT							
A.3.1	Cañerías							
A.3.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	916,92					
A.3.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	149,55					
A.3.1.32	Prov. y coloc. cañerías PVC 200 mm	m	598,18					
A.3.2	Bocas de Registro							
A.3.2.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	36,93					
A.3.2.22	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	8,00					
A.4	Conexiones domiciliarias de cloaca a red							
A.4.1	Conexión cloacal							
A.4.1.10	Ejecución de conexión domiciliar cloacal	U	377,00					
A.5	Sistema de Desagües Pluviales							
A.5.1	Cordón cuneta							
A.5.1.12	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón	m	13.700,00					
A.5.2	Badén							
A.5.2.10	Ejecución de Badén de hormigón	m2	1.065,00					
A.6	Red Vial							
A.6.1	Tareas previas							
A.6.1.10	Apertura de calles.	m2	12.298,80					
A.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	1.130,32					
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.40	Base granular	m2	10.775,21					
A.6.2.51	Reposición Enripiado	m2	6.092,80					
A.6.2.80	Hormigón	m2	15.000,00					
A.6.2.90	Pavimento articulado	m2	1.802,00					
A.11	Red de Gas Natural							
A.11.1	Cañerías de distribución							
A.11.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	450,00					
A.11.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	450,00					
A.11.1.21	Cama de asiento con material seleccionado	m3	250,00					
A.11.1.30	Provisión y colocación cañerías 50 mm	m	605,00					
A.11.1.31	Provisión y colocación cañerías 63 mm	m	1.215,00					

A.12	Conexiones domiciliarias de gas a red						
A.12.1	Conexión de gas.						
A.12.1.10	Conexión domiciliar de gas. Incluye gabinete con medidor y accesorios	U	98,00				
A.13	Red Peatonal						
A.13.2	Vereda						
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	6.503,90				
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	80,00				
B	OBRAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO						
B.1	Construcción NUCLEOS HUMEDOS						
B.1.1	Abastecimiento de agua potable						
B.1.1.10	Conexión interna de agua potable	U	72,00				
B.1.2	Cloacal a red						
B.1.2.10	Conexión interna cloacal	U	72,00				
B.1.3	Cámara séptica y pozo absorbente						
B.1.3.50	Camara de Inspección 60x60	U	72,00				
B.1.3.60	Cegado de Pozo	U	72,00				
B.1.5	Estructura resistente						
B.1.5.10	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	155,00				
B.1.5.21	Base aislada	m3	26,00				
B.1.5.30	Encadenado inferior H A	m3	106,00				
B.1.5.80	Losa H A	m3	14,00				
B.1.5.90	Columnas, vigas y pórticos de H A	m3	58,00				
B.1.6	Mampostería						
B.1.6.10	Ladrillo hueco espesor 0,08	m2	12,00				
B.1.6.12	Ladrillo hueco espesor 0,18	m2	2.080,00				
B.1.7	Cubierta y cielorraso						
B.1.7.20	Chapa galvanizada con estructura metálica c/aislacion termica	m2	470,00				
B.1.7.60	Cielorraso suspendido de placa de yeso	m2	300,00				
B.1.8	Contrapiso						
B.1.8.10	Contrapiso H de cascotes e= 10 cm	m2	470,00				
B.1.8.40	Contrapiso H fratasado en veredas y accesos	m2	700,00				
B.1.9	Capa aisladora						
B.1.9.10	Capa aisladora cajón p/muros	m2	890,00				
B.1.10	Revoques y revestimientos						
B.1.10.10	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	2.450,00				
B.1.10.20	Interior hidrófugo, grueso y fino	m2	780,00				
B.1.10.40	Grueso bajo revestimiento	m2	1.060,00				
B.1.10.70	Cerámica esmaltada	m2	1.060,00				
B.1.11	Pisos						
B.1.11.10	Carpeta de nivelación	m2	370,00				
B.1.11.20	Piso de cerámicos	m2	370,00				
B.1.11.50	Zócalo cerámico	m2	55,00				
B.1.12	Carpintería						
B.1.12.10	Prov. y coloc. de puerta de chapa de 0,80	U	64,00				
B.1.12.11	Prov. y coloc. de puerta de chapa de 1	U	8,00				
B.1.12.60	Prov. y coloc. de ventana de chapa (0,30 x 0,60)	U	72,00				
B.1.13	Instalación sanitaria						
B.1.13.10	Distribución de agua fría	U	72,00				
B.1.13.20	Distribución agua caliente	U	72,00				
B.1.13.30	Desagües cloacales	U	72,00				
B.1.13.40	Prov. y coloc. de griferías	U	64,00				
B.1.13.50	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	72,00				
B.1.13.60	Prov. y coloc. de inodoro	U	64,00				
B.1.13.61	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	8,00				
B.1.13.70	Prov. y coloc. de lavatorio	U	64,00				
B.1.13.71	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	8,00				
B.1.13.90	Prov. y coloc. de accesorios	U	72,00				
B.1.13.100	Prov. y coloc. barrales discapacitados	U	8,00				
B.1.13.110	Prov. y coloc. Silla ducha discapacitados	U	8,00				

B.1.13.120	Prov. y coloc. de pileta de Lavar	U	64,00				
B.1.14	Instalación eléctrica						
B.1.14.40	Instalación eléctrica	U	72,00				
B.1.16	Pintura						
B.1.16.10	Látex exterior	m2	2.450,00				
B.1.16.20	Látex interior	m2	980,00				
B.1.16.40	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	320,00				
B.1.19	Varios						
B.1.19.10	Limpieza general	U	72,00				
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO						
C.1	Contenedores						
C.1.1	Contenedores de residuos						
C.1.2.10	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	10,00				
C.6	Plaza						
C.6.1	Arbolado						
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	20,00				
C.6.1.30	Riego	GI	1,00				
C.6.1.40	Mantenimiento	GI	1,00				
C.6.2	Coberturas verdes						
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	2.197,65				
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	2.197,65				
C.6.2.30	Riego	m2	2.197,65				
C.6.2.40	Mantenimiento	m2	2.197,65				
C.6.3	Vereda						
C.6.3.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	2.884,70				
C.6.3.30	Carpeta de cemento rodillado	m2	2.884,70				
C.6.3.40	Cordón de borde	m	1.668,00				
C.6.3.60	Rampas para discapacitados	U	8,00				
C.6.4	Senderos						
C.6.4.20	Ejecución de senderos de hormigón fratasado	m2	354,50				
C.6.4.30	Ejecución de senderos de laja	m2	368,30				
C.6.4.40	Provisión y colocación de piso de caucho antigolpe	m2	354,50				
C.6.5	Bancos						
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza	U	50,00				
C.6.5.20	Mesas y asientos de HºAº	U	10,00				
C.6.6	Alumbrado plaza						
C.6.6.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	15,00				
C.6.6.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	15,00				
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	GI	1,00				
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	GI	1,00				
C.6.7	Juegos para plaza						
C.6.7.11	Sube y Baja Doble	U	1,00				
C.6.7.12	Hamaca Pórtico Silla de ruedas	U	1,00				
C.6.7.13	Hamaca Pórtico cuatro cinchas	U	1,00				
C.6.7.14	Torre tres mangrullas	U	1,00				
C.6.7.15	Trepador Curvo	U	1,00				
C.6.9	Aparatos deportivos						
C.6.9.11	Fortalecedor de piernas	U	1,00				
C.6.9.12	Caminador aéreo doble	U	1,00				
C.6.9.13	Bicicleta Fija	U	2,00				
C.6.9.14	Banco de abdominales dobles	U	1,00				
C.6.9.15	Barras Paralelas	U	1,00				
C.6.9.16	Cinta de Caminar	U	1,00				
C.6.9.17	Pesas	U	1,00				
C.6.10	Equipamiento						
C.6.10.10	Prov. y coloc. de estacionamiento bicicletas y motos	U	2,00				
C.6.10.20	Cartelería	U	4,00				
C.7	Playón Polideportivo						
C.7.1	Ejecución de sub base y base						

C.7.1.10	Excavación y compactación de subrasante	m3	157,36				
C.7.1.20	Ejecución de sub base	m2	786,80				
C.7.4	Superficie de terminación						
C.7.4.10	Construcción de carpeta de H ³ A ⁰ con terminación	m2	786,80				
C.7.5	Demarcación de canchas						
C.7.5.10	Demarcación de canchas para basquet y voley	Gl	1,00				
C.7.6	Iluminación						
C.7.6.10	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	8,00				
C.7.6.21	Provisión e instalación de conductor subterráneo	m	600,00				
C.7.6.30	Provisión e instalación de tablero de comando	U	2,00				
C.7.6.41	Provisión y colocación de reflectores led	U	8,00				
C.7.7	Accesorios y cerco						
C.7.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos de papi-fútbol	Gl	1,00				
C.7.7.20	Provisión de 2 columnas extraíbles de vóley con su respectiva red	Gl	1,00				
C.7.7.30	Provisión y colocación de 2 aros fijos de básquet	Gl	1,00				
C.7.7.40	Provisión y colocación de canilla de agua (con conex) en murete	U	4,00				
C.7.7.50	Provisión y colocación de cerco perimetral y puertas acceso	Gl	1,00				
C.7.7.60	Provisión y colocación de parapelotas	Gl	1,00				
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
D.11	Planta de Tratamiento Cloacal						
D.11.7	Planta Tratamiento compacta completa						
D.11.7.20	Provisión e instalación P.T.L.C. (Planta compacta de Barros Activados)	U	1,00				
D.11.7.60	Construcción de camara de rejjas	Gl	1,00				
D.11.7.70	Construcción de camara de bombeo	Gl	1,00				
D.11.7.80	Construcción de camara partidora	Gl	1,00				
D.11.7.90	Instalaciones complementarias	Gl	1,00				
D.11.7.100	Construcción de casilla de bombas y tableros	Gl	1,00				
D.11.7.110	Construcción de playa de secado	Gl	1,00				
D.11.7.120	Construcción de camara de bombeo de lixiviados	Gl	1,00				
D.11.7.130	Construcción de estructura salida	Gl	1,00				
TOTAL (A + B + C + D)							

“TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”