

FORMULARIO 2
LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS
FORMULARIO 2.1
PLANILLA DE COTIZACIÓN

Referencia: **CAF 10099-LPI-14 "INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE LA VIÑA - PROVINCIA DE SALTA"**

A: Unidad Ejecutora Provincial/Municipal de Salta, República Argentina, [día y mes] de 20...

PLANILLA DE COTIZACION

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ U	\$ Sub	\$ ítem	%	\$ R
A	OBRAS ESPECIFICAS							
A.1 A	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable EL TUNAL							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	540,00					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	765,00					
A.1.1.21	Cama de asiento para cañerías	m3	135,00					
A.1.1.41	Prov. y coloc. cañerías PAD 75 mm	m	900,00					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	4,00					
A.1.2.20	Prov. y coloc. V. de limpieza incluye construcción de cámara	U	1,00					
A.1.3	Hidrantes							
A.1.3.11	Prov. y coloc. hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara	U	1,00					
A.1 B	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable LA VIÑA							
A.1.1	Cañerías de distribución							
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría	m3	11.727,50					
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja	m3	9.031,30					
A.1.1.21	Cama de asiento para cañerías	m3	2.696,30					
A.1.1.42	Prov. y coloc. cañerías PAD 110 mm	m	9.050,00					
A.3.1.31	Prov. y coloc. cañerías PAD 160 mm	m	2.750,00					
A.1.1.45	Prov. y coloc. De piezas especiales PAD y Aº incluye dados de anclaje y elementos de sostén en los cruces de puentes	U	1,00					
A.1.2	Válvulas							
A.1.2.11	Prov. y coloc. V.E. 75 mm, incluye construcción de cámara	U	9,00					
A.1.2.13	Prov. y coloc. V.E. 110 mm, incluye construcción de cámara	U	5,00					
A.1.2.14	Prov. y coloc. V.E. 160 mm, incluye construcción de cámara	U	3,00					
A.1.2.21	Prov. y coloc. Val de aire triple efecto inc/construcción de cámara 3"	U	13,00					
A.1.2.22	Prov. y coloc. Sistema regulador de presión incl. válvulas teg de presión y accesorios incl. construcción de cámara	U	2,00					
A.1.2.23	Prov. y coloc. Cámara de empalme en cisterna El Infiemillo y empalme de acueducto a cisterna existente	U	1,00					
A.2	Conexiones domiciliarias de agua a red EL TUNAL							
A.2.1	Conexión de agua							
A.2.1.10	Ejecución de conexión domiciliar de agua	U	16,00					
A.5 A	Sistema de Desagües Pluviales PLAZA FRANCISCO I							
A.5.1	Cordón Cuneta Perimetral							
A.5.1.12	Ejecución de Cordón Cuneta especial de hormigón	ml	441,40					
A.13 A	Red Peatonal PLAZA FRANCISCO I							
A.13.2	Vereda							
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	4,00					
A.5 B	Sistema de Desagües Pluviales PLAZA MALVINAS							
A.5.1	Cordón Cuneta Perimetral							
A.5.1.12	Ejecución de cordón cuneta especial de hormigón	m2	259,00					
A.13 B	Red Peatonal PLAZA MALVINAS							
A.13.2	Vereda							
A.13.2.10	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	531,00					
A.13.2.20	Carpeta de cemento rodillado	m2	531,00					
A.13.2.30	Cordón de borde	m	500,00					
A.13.2.50	Rampas para personas con discapacidad	U	6,00					
A.13.2.60	Demolición de vereda existente	m2	100,00					
A.6	Red Vial LA VIÑA							
A.6.2	Calzadas							
A.6.2.51	Rotura y reparación de pavimento	m2	50,00					
C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO							
C.6 A	PLAZA FRANCISCO I							
C.6.1	Arbolado							
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	30,00					

C.6.1.20.1	Provisión y plantación de arbustos	U	76,00				
C.6.1.20.2	Provisión y plantación de plantines	U	336,00				
C.6.1.30	Riego	GL	1,00				
C.6.1.40	Mantenimiento	GL	1,00				
C.6.2	Coberturas verdes						
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	4.000,00				
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	4.000,00				
C.6.2.30	Riego	m2	4.000,00				
C.6.2.40	Mantenimiento	m2	4.000,00				
C.6.4	Senderos						
C.6.4.20	Ejecución de contrapiso de hormigón terminado fratasado	m2	792,80				
C.6.4.60	Provisión y colocación de piso de caucho antigolpes 5cm de espesor	m2	166,64				
C.6.4.70	Demolición cordones de enmarque existentes	m2	252,70				
C.6.4.80	Cordón de borde caminería	ml	650,00				
C.6.5	Bancos						
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza	U	13,00				
C.6.5.30	Mesas y Asientos HºAº bajo pérgola	U	8,00				
C.6.6	Alumbrado plaza						
C.6.6.10	Alumbrado público para plaza	Gl	1,00				
C.6.8	Campo Deportivo						
C.6.8.10	Cancha de Fútbol cobertura verde	m2	1.500,00				
C.6.8.30	Provisión y colocación de arcos metálicos con redes	U	2,00				
C.6.8.40	Provisión y colocación de parapelotas	Gl	1,00				
C.6.8.50	Demarcación de Cancha	Gl	1,00				
C.7.8.60	Provisión y colocación de cerco perimetral y puertas acceso	ml	178,00				
C.6.9	Equipamiento						
C.6.9.10	Prov. y coloc. de estacionamiento bicicletas y motos	U	2,00				
C.6.9.30	Prov. y coloc. de Pérgolas metálicas	U	3,00				
C.6.9.40	Cerramiento vertical en mampostería revocada y pintada ambas caras y con revestimiento de piedra intercalada.	m2	70,00				
C.6.9.50	Canteros	U	30,00				
C.6.10	Varios						
C.6.10.10	Limpieza general	GL	1,00				
C.6.10.20	Prov. y coloc. de cámaras de toma de agua para riego	U	4,00				
C.6.10.30	Prov. y coloc. de contenedores comunitarios de residuos	U	17,00				
C.6 B	PLAZA MALVINAS						
C.6.1	Arbolado						
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor	U	40,00				
C.6.1.20	Provisión y plantación arbusto	U	88,00				
C.6.1.30	Riego	GL	1,00				
C.6.1.40	Mantenimiento	GL	1,00				
C.6.2	Coberturas verdes						
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	3.000,00				
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped	m2	3.000,00				
C.6.2.30	Riego	m2	3.000,00				
C.6.2.40	Mantenimiento	m2	3.000,00				
C.6.4	Senderos						
C.6.4.20	Ejecución de contrapiso de hormigón	m2	354,50				
C.6.4.30	Ejecución de senderos de granza lavada	m2	80,00				
C.6.4.40	Provisión y colocación de piso de caucho antigolpes	m2	313,00				
C.6.5	Bancos						
C.6.5.10	Construcción de bancos de plaza	U	29,00				
C.6.5.20	Mesas y asientos de HºAº	U	4,00				
C.6.6	Alumbrado plaza						
C.6.6.10	Provisión y montaje de farolas completas	U	35,00				
C.6.6.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	35,00				
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	Gl	1,00				
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	Gl	1,00				
C.6.6.80	Provisión e instalación de luminarias Sistema Led	U	35,00				
C.6.7	Juegos para plaza						
C.6.7.10	Sube y Baja Doble	U	1,00				
C.6.7.200	Calesita con asiento	U	1,00				
C.6.7.250	Hamaca Pórtico cuatro cinchas	U	1,00				
C.6.7.320	Torre tres mangrullos	U	1,00				
C.6.7.330	Trepador Curvo	U	1,00				
C.6.8	Aparatos Deportivos						
C.6.7.60	Fortalecedor de piernas	U	2,00				
C.6.7.70	Caminador aéreo doble	U	1,00				
C.6.7.80	Bicicleta Fija	U	2,00				
C.6.7.90	Banco de abdominales dobles	U	1,00				
C.6.9	Equipamiento						
C.6.9.10	Prov. y coloc. de estacionamiento bicicletas y motos	U	2,00				

C.6.9.30	Pérgola metálica	U	4,00				
C.6.10	Varios						
C.6.10.10	Limpieza general	GL	1,00				
C.6.10.20	Prov. y coloc. de cámaras de toma de agua para riego	U	6,00				
C.6.10.30	Prov. y coloc. de contenedores comunitarios de residuos	U	18,00				
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
D.9 A	Perforación EL TUNAL						
D.9.1	Perforación						
D.9.1.01	Limpieza de pozo perforado existente	m	270,00				
D.9.1.20	Provisión electrobomba de 15 HP incl. cable	U	1,00				
D.9 B	Tanque de Reserva LAS COSTAS						
D.9.3	Tanque elevado 10 m3						
D.9.3.10	Acondicionamiento del terreno	Gl	1,00				
D.9.3.41	Refacciones y pintura de herrería metálica del tanque, tapas de ingreso, escalera	Gl	1,00				
D.9.3.51	Limpieza y pintura estructura de soporte se tanque elevado	Gl	1,00				
D.9.3.61	Refacciones y limpieza de cañerías, válvulas, piezas especiales, etc.	Gl	1,00				
D.9.3.91	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	m	40,00				
D.9 C	Tanque de Reserva B° EL CARMEN						
D.9.3	Tanque elevado 10 m3						
D.9.3.10	Acondicionamiento del terreno	Gl	1,00				
D.9.3.41	Refacciones y pintura de herrería metálica del tanque, tapas de ingreso, escalera	Gl	1,00				
D.9.3.51	Limpieza y pintura estructura de soporte se tanque elevado	Gl	1,00				
D.9.3.61	Refacciones y limpieza de cañerías, válvulas, piezas especiales, etc.	Gl	1,00				
D.9.3.91	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	m	28,00				
D.10 A	Planta de Tratamiento Agua LA VIÑA						
D.10.2	Casilla de comando y tratamiento predio						
D.10.2.11	Refacción de casilla completa s/relevamiento	Gl	1,00				
D.10 B	Planta de Tratamiento Agua EL TUNAL						
D.10.2	Casilla de comando y tratamiento predio						
D.10.2.11	Refacción de casilla completa s/relevamiento	Gl	1,00				
D.10.2.20	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	m	36,00				
D.10.2.30	Refacciones en sistema eléctrico con provisión y conexión farolas	Gl	1,00				
D.10.2.70	Provisión e instalación de equipo de cloración	Gl	1,00				
E	OBRAS DE MITIGACION						
E.1	Desagüe Pluvio Aluvional LA VIÑA						
E.1.1	Desagüe pluvio aluvional						
E1.1.09	Limpieza en canal existente y niveles	GL	1,00				
E.1.1.10	Excavación canal a máquina con apoyo manual para perfilado	m3	4.065,00				
E.1.1.30	Revestimiento del canal con Hormigón Armado H-21	m2	1.675,00				
TOTAL A MES DE APERTURA (A+C+D+E)							\$ -

“TODOS LOS CÁLCULOS SON INDICATIVOS Y PODRÁN REEMPLAZARSE POR LOS CONSIDERADOS POR EL OFERENTE”