

13. Lista de Cantidades (o Calendario de Actividades) y Precios (LOTE 2)

Referencia: Licitación Pública Internacional N° 17/2023 CAF-10099-LPI-05 -Proyecto: “Obras de Reordenamiento Urbano, Obras de Infraestructura Pública y Privada. Equipamiento Urbano y Comunitario - San Francisco de Laishí - Formosa.”

LOTE 2: “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA. EQUIPAMIENTO URBANO Y COMUNITARIO - SAN FRANCISCO DE LAISHI - FORMOSA.”

A: Instituto Provincial de la Vivienda Formosa, Unidad Ejecutora Provincial, con domicilio en Julio Argentino Roca N° 55, de la ciudad de Formosa, Formosa, República Argentina, [día y mes] de 20....

Mes de origen: _____ [indique día, mes y año de apertura de oferta]

Plazo de ejecución: 12 meses.

Planilla de Cotización - LOTE 2

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS						
A.8	Subestación Transformadora						
A.8.1	Estructura de sostén						
A.8.1.10	Kit de H°A° para SETA de 2x10/R1200- Incluye 2 columnas de H°A° 10/R1200-2 vinculos de union MN 3	U	1.00				
A.8.2	Transformador						
A.8.2.10	Provisión y montaje de transformador 250KVA 13,2/0,4/0,231KV-DYN11-IRAM2250-DISTRIBUCIÓN.	U	1.00				
A.8.3	Montaje de estructuras						
A.8.3.1	Provisión y montaje de estructura sosten	u	3.00				
A.8.4	Conductores						
A.8.4.1	Provisión y tendido de conductor AL AL 50mm2	m	280.00				
A.8.5	Herrajes de media tensión						
A.8.5.1	Cadenas de retención	u	2.00				
A.8.5.2	Herrajes de suspensión	u	6.00				
A.9	Red Eléctrica y Alumbrado Público						
A.9.1	Estructura de sostén						
A.9.1.50	Provisión y montaje de columnas de H°A° 7,5/1800 R	U	37.00				
A.9.1.51	Provisión y montaje de postes creotosados	u	50.00				
A.9.2	Conductores						
A.9.2.10	Provisión, tendido, tensado y amarre de línea de baja tensión con conductor p ⁹ s ⁹ 3x50+1x50+1x25 m	ml	1388.10				
A.9.2.11	Provisión, tendido, tensado y amarre de línea de baja tensión con conductor p ⁹ s ⁹ 3x70+1x50+1x25 m	ml	1209.60				
A.9.2.12	Provisión y montaje de conexión entre líneas de Baja tensión, tipo puente en ochava y/o pata de gallo	u	23.00				
A.9.2.13	Herrajes para baja tensión	u	40.00				
A.9.2.14	Provisión y montaje de puesta a tierra sobre Columna de baja tensión	u	37.00				
A.9.3	Tablero de Alumbrado Público						
A.9.3.10	Tablero de Alumbrado Público	U	2.00				
A.9.4	Luminarias						
A.9.4.40	Provisión y colocación de luminarias LED 100 W con brazo	U	45.00				
A.9.5.12	Provisión y colocación de luminarias LED 150 W	u	18.00				
A.10	Conexión Domiciliaria de electricidad a red						
A.10.1	Conexión eléctrica						
A.10.1.10	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	110.00				
A.10.1.20	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	110.00				
A.13	Red Peatonal						
A.13.1	Tratamiento base						
A.13.1.10	Base de suelo enriquecido	m2	3499.33				
A.13.2	Vereda						
A.13.2.11	Ejecución de contrapiso de hormigón fratasado	m2	3301.25				
A.13.2.50	Rampas para discapacitados	U	59.00				
A.13.2.70	Losetas reglamentarias 40x40x1.8 cm	u	59.00				


DR. ANTONIO MARCELO UGELLI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 I.P.V. FORMOSA



C	OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO								\$	-
C.1	Contenedores								\$	-
C.1.1	Contenedores de residuos								\$	-
C.1.1.10	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	139,00	\$	-	\$	-			
C.1.1.11	Prov. y colocación de contenedores comunitarios de residuos	U	24,00	\$	-	\$	-			
C.2	Señalética urbana								\$	-
C.2.1	Nomencladores urbanos								\$	-
C.2.1.10	Prov. y coloc. de indicadores de calles	U	17,00	\$	-	\$	-			
C.2.1.12	Prov. y coloc. de número domiciliario	U	75,00	\$	-	\$	-			
C.3	Referencias urbanas								\$	-
C.3.1	Elementos iconográficos								\$	-
C.3.1.41	Provisión y colocación de Carteles plaza	U	6,00	\$	-	\$	-			
C.3.1.42	Provisión y colocación de Cartel - Nombre de plaza	U	1,00	\$	-	\$	-			
C.6	Plazas, Espacios Verdes y Parques								\$	-
C.6.1	Arbolado								\$	-
C.6.1.10	Provisión y plantación árbol con tutor (Parterres y plaza)	U	350,00	\$	-	\$	-			
C.6.1.40	Mantenimiento	Gl	1,00	\$	-	\$	-			
C.6.2	Coberturas verdes								\$	-
C.6.2.10	Preparación del suelo	m2	3520,00	\$	-	\$	-			
C.6.2.20	Implantación o sembrado de césped (semillas)	m2	3520,00	\$	-	\$	-			
C.6.2.40	Mantenimiento	Gl	1,00	\$	-	\$	-			
C.6.3	Senderos								\$	-
C.6.3.20	Ejecución de contrapiso de hormigón terminación rodillado	m2	798,40	\$	-	\$	-			
C.6.3.51	Provisión y colocación de losetas rectangulares	m2	453,70	\$	-	\$	-			
C.6.3.53	Provisión y colocación de losetas ecológicas	m2	184,20	\$	-	\$	-			
C.6.3.54	Provisión y colocación de adoquines H sobre manto de arena (plazoleta)	m2	1145,50	\$	-	\$	-			
C.6.3.60	Rampas para discapacitados	U	13,00	\$	-	\$	-			
C.6.5	Bancos hormigón armado								\$	-
C.6.5.10	Banco hormigón armado (Plazoleta)	U	28,00	\$	-	\$	-			
C.6.5.11	Banco lineal hormigón	m	25,00	\$	-	\$	-			
C.6.5.12	Dado de hormigón armado	U	23,00	\$	-	\$	-			
C.6.6	Alumbrado								\$	-
C.6.6.10	Provisión y montaje de luminaria completa	U	30,00	\$	-	\$	-			
C.6.6.20	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	30,00	\$	-	\$	-			
C.6.6.50	Provisión y colocación de cables subterráneos	ml	356,00	\$	-	\$	-			
C.6.6.60	Tablero de Alumbrado Público	U	2,00	\$	-	\$	-			
C.6.7	Juegos para plaza								\$	-
C.6.7.11	Provisión y colocación de calesita tipo Crucijuegos	U	1,00	\$	-	\$	-			
C.6.7.12	Provisión y colocación de tobogan tipo Crucijuegos	U	2,00	\$	-	\$	-			
C.6.7.13	Provisión y colocación de sube y baja tipo Crucijuegos	U	2,00	\$	-	\$	-			
C.6.7.14	Provisión y colocación de trepador tipo Crucijuegos	U	1,00	\$	-	\$	-			
C.6.7.15	Provisión y colocación de hamaca integradora tipo Crucijuegos	U	1,00	\$	-	\$	-			
C.6.7.16	Provisión y colocación de panel memoria tipo Crucijuegos	U	1,00	\$	-	\$	-			
C.6.7.17	Bicicletero moderno de hierro tipo Crucijuegos	U	2,00	\$	-	\$	-			
C.6.8	Cancha de futbol								\$	-
C.6.8.1	Limpieza y Nivelación de terreno	m2	1012,00	\$	-	\$	-			
C.6.8.1.2	Demarcación de cancha de futbol	Gl	1,00	\$	-	\$	-			
C.6.8.2	Iluminación cancha								\$	-
C.6.8.2.1	Provisión y montaje de proyector reflector Led de 400W Exterior	U	8,00	\$	-	\$	-			
C.6.8.2.2	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	4,00	\$	-	\$	-			
C.6.8.2.3	Provisión e instalación de conductor subterráneo	ml	98,00	\$	-	\$	-			
C.6.8.2.4	Provisión e instalación de un tablero de comando	U	1,00	\$	-	\$	-			
C.6.8.3	Accesorios y cerco								\$	-
C.6.8.3.1	Provisión y colocación de 2 arcos de futbol con red	GL	1,00	\$	-	\$	-	\$		
C.6.8.3.2	Provisión y colocación de rejas metálicas ataja pelotas	m2	100,00	\$	-	\$	-			
C.7	Playón Polideportivo								\$	-
C.7.1.10	Limpieza y Nivelación de terreno	m2	450	\$	-	\$	-			
C.7.4	Superficie de terminación								\$	-
C.7.4.11	Construcción de contrapiso de H ² A ⁹ con terminación esp= 12 cm	m2	450	\$	-	\$	-			
C.7.4.12	Pintura epoxi color verde	m2	450	\$	-	\$	-			
C.7.5	Demarcación de canchas								\$	-
C.7.5.10	Demarcación de canchas para futbol, basquet y voley	gl	1	\$	-	\$	-			
C.7.6	Iluminación								\$	-
C.7.6.41	Provisión y montaje de proyector reflector Led de 400W Exterior	u	8	\$	-	\$	-			
C.7.6.10	Provisión y montaje de columnas metálicas	u	4	\$	-	\$	-			
C.7.6.21	Provisión e instalación de conductor subterráneo	m	75	\$	-	\$	-			
C.7.7	Accesorios y cerco								\$	-
C.7.7.10	Provisión y colocación de 2 arcos de papi-fútbol con aro para básquet	gl	1	\$	-	\$	-			
C.7.7.20	Provisión de 2 columnas extraíbles de vóley con su respectiva red	gl	1	\$	-	\$	-			
C.7.7.21	Provisión y colocación de rejas metálicas ataja pelotas	m2	60	\$	-	\$	-			
G	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRIVADA - CONEXIONES INTRALOTES								\$	-
G.2	Conexión cloacal								\$	-
G.2.1	Conexión cloacal								\$	-
G.2.1.10	Camara de inspección	U	75	\$	-	\$	-			
G.2.1.20	Araña sanitaria	U	75	\$	-	\$	-			
G.2.1.30	Cañería de interconexión	U	75	\$	-	\$	-			
G.2.1.40	Prov. Y Colocación de Inodoros	U	75	\$	-	\$	-			
G.2.1.50	Camara Septica más Pozo absorbente	U	75	\$	-	\$	-			
TOTAL									\$	-

ANTONIO MARCELO VIGELLI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 I.P.V. FORMOSA