

Formulario 2b

PLANILLA DE COTIZACION – Lote 2

Obra: ACUEDUCTO LA CURVA- LA LOMA Y ACUEDUCTO LA LOMA - B° SAN HÉCTOR VALDIVIELSO.

A: Unidad Ejecutora Provincial de, República Argentina, (indicar día/mes/año de apertura de ofertas)

UBICACIÓN: Villa Unión - General Felipe Varela LICITACIÓN: CAF - 10099 - LPI - 08/01

PROVINCIA: LA RIOJA - DPTO. GENERAL FELIPE VARELA

PLAZO DE OBRA: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos.

Ítem	Descripción	U.	Cantidad	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ Ítem	% Rubro S Ítem	\$ Rubro
A	OBRAS ESPECIFICAS - ACUEDUCTO 1							
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							\$ -
A.1.1	Cañerías de distribución					\$ -		
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría y profundidad.	m3	15.072,00		\$ -			
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	14.318,40		\$ -			
A.1.1.40	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 250 mm clase 6 JE (con aro de goma incluido) Materiales, Piezas Especiales, Equipos y Mano de Obra	m	15.700,00		\$ -			
A.1.1.50	Cruces de puentes	ml	643,00		\$ -			
A.1.2	Válvulas					\$ -		
A.1.2.25	Prov. y coloc. Válvula de aire triple efecto incluye construcción de cámara.	U	16,00		\$ -			
A.1.2.26	Prov. y coloc. V. de desagüe incluye construcción de cámara.	U	9,00		\$ -			
E.8	Movimiento de suelos							\$ -
E.8.1	Movimiento de suelos					\$ -		
E.8.1.10	Limpieza y perfilado de la zona de trabajo	ha	4,71		\$ -			
F.1	Perforación							\$ -
F.1.1	Perforación para Captación de Agua					\$ -		
F.1.1.10	Perforación de exploración 8 3/4	m	100,00		\$ -			
F.1.1.20	Testificación geofísica (ELECTROPELILAJE)	gl	1,00		\$ -			
F.1.1.30	Ensanche en 10, 12 y 15"	m	300,00		\$ -			
F.1.1.40	Provisión e instalación de cañería de entubación 10" S/ Esp. Técnicas	m	68,00		\$ -			
F.1.1.50	Provisión e instalación de caños filtros 10" S/ Esp. Técnicas	m	32,00		\$ -			
F.1.1.60	Engravado	m3	13,50		\$ -			
F.1.1.70	Limpieza y desarrollo	gl	1,00		\$ -			
G.1	Instalaciones							\$ -
G.1.1	Instalaciones Electromecánicas					\$ -		
G.1.1.10	Instalación de equipo de bombeo	gl	1,00		\$ -			
G.1.1.20	Electrobomba Sumergible S/Esp. Técnicas	gl	1,00		\$ -			
G.1.1.30	Provisión e Instalación de Cañería de Impulsión Hº Gº Ø 4"	gl	1,00		\$ -			
G.1.1.40	Provisión e instalación de Cables y Tablero de Mandos	gl	1,00		\$ -			

H.1	Obras Complementarias							\$	-
H.1.1	Casilla de Comandos y Cierre Perimetral							\$	-
H.1.1.10	Casilla de Comandos. S/Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Plano respectivo. Incluye Pilar medidor energía eléctrica.	m2	4,00			\$	-		
H.1.1.20	Cierre Perimetral. S/Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Plano respectivo. Incluye Portones de Acceso.	m	50,00			\$	-		
A	OBRAS ESPECIFICAS - ACUEDUCTO 2								
A.1	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable							\$	-
A.1.1	Cañerías de distribución							\$	-
A.1.1.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría y profundidad.	m3	3.068,16			\$	-		
A.1.1.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	2.914,75			\$	-		
A.1.1.25	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 160 mm clase 6 JE (con aro de goma incluido) Materiales, Piezas	m	2.520,00			\$	-		
A.1.1.26	Prov. y coloc. cañerías PVC Ø 160 mm clase 10 JE (con aro de goma incluido) Materiales,	m	300,00			\$	-		
A.1.1.32	Ejecución de empalmes a red existente.	U	1,00			\$	-		
A.1.2	Válvulas							\$	-
A.1.2.14	Prov. y coloc. V. de desagüe , incluye construcción de cámara	U	2,00			\$	-		
A.1.2.24	Prov. y coloc. V. de aire triple efecto incluye construcción de cámara.	U	5,00			\$	-		
A.1.2.30	Prov. y coloc. Bomba 10 hp incluye construcción de cámara.	U	1,00			\$	-		
B	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
B.6	Red Vial							\$	-
B.6.1	Tareas previas							\$	-
B.6.1.19	Demolición de pavimento existente y retiro de escombros	m2	600,00			\$	-		
B.6.1.20	Preparación de terreno. Compactación de subrasante	m2	720,00			\$	-		
B.6.2	Calzadas							\$	-
B.6.2.40	Base granular de 0,20 m de espesor.	m2	600,00			\$	-		
B.6.2.70	Concreto asfáltico (incluye riego de imprimación) de 0,06 m de espesor.	m2	600,00			\$	-		
E.8	Movimiento de suelos							\$	-
E.8.1	Movimiento de suelos							\$	-
E.8.1.10	Limpieza y perfilado de la zona de trabajo	ha	0,85			\$	-		
Monto Total de Obra								\$	-

Nota: Todos los cálculos son indicativos, y podrán ser reemplazados por los considerados por el Oferente.